Terminal Arrivi - Pianta piano terra

Scala 1 : 50

PARTIZIONI VERTICALI		PARTIZIONI ORIZZONTALI		INFISSI	
ME	MURATURE ESTERNE	PT	PAVIMENTI	PI	PORTE INTERNE
MI	MURATURE INTERNE	MS	MASSETTI	PE	PORTE ESTERNE
DI	DIVISORI	PN	PAVIMENTI ESTERNI	FI	FINESTRE INTERNE/ESTERNE
PA	PANNELLI	CO	COPERTURE	LU	LUCERNARI
PL	PLACCATURE	**CONTROSOFFITTI**		FC	FACCIATE CONTINUE
PV	PARETI VETRATE	CS	CONTROSOFFITTI		
RI	RIVESTIMENTI	VL	VELETTE		

ALTRI ELEMENTI

RN	RINGHIERE BALAUSTRE CORRIMANI	AR	ARREDI	BR	PARACOLPI
		SC	SCALE (Finitura)	SO	SOGLIE
PU	PLUVIALI GRONDAIE CANALINE	OP	OPERE PREFABBRICATE	OF	OPERE IN FERRO
SA	SANITARI	VE	AIUOLE / ALBERI	LV	TATTILIMAPPE

FINITURE

B - Zoccolino

B05	Rivestimento ceramico parietale all'interno del locale	
B01	Battiscopa ceramico in lastre gres porcellanato effetto pietra a tonalità neutra.	H 100 mm
B02	Battiscopa ceramico in lastre gres porcellanato effetto pietra a tonalità chiara.	H 100 mm
B03	Battiscopa ceramico in lastre gres porcellanato effetto cemento a tonalità chiara.	H 100 mm
B05	Battiscopa ceramico in lastre gres porcellanato effetto cemento a tonalità scura.	H 100 mm
Rustico	Non sono previsti zoccolini.	

M - Finitura Verticale

1.F.01	Rasatura e stuccatura + strutttura lavabile per interni.	
1.PA.01	Pannello di rivestimento in legno truciolare con zoccolino.	H 150 mm
1.RI.01	Rivestimento in pietra naturale.	
1.RI.01	Rivestimento ceramico in lastre gres porcellanato effetto pietra a tonalità chiara.	Dim. 120x60 cm
Rustico	Non sono previste finiture verticali	

C - Controsoffitto

1.CS.01	Doghe in aggancio.	Larghezza 40 mm
1.CS.02	Doghe in aggancio.	Larghezza 80 mm
1.CS.03	Pannelli finitura alluminio preverniciato	Dim. variabile
1.CS.04	Pannelli finitura alluminio preverniciato	Dim. variabile
1.CS.05	Pannelli, cartongesso	Dim. 600 x 600 mm
Rustico	Non sono previsti controsoffitti	

P - Finitura Orizzontale

1.PT.01	Pavimento ceramico in lastre gres porcellanato effetto pietra a tonalità neutra -	Dim. 120x60 cm
1.PT.02	Pavimento ceramico in lastre gres porcellanato effetto cemento a tonalità neutra -	Dim. 120x60 cm
1.PT.03	Pavimento ceramico in lastre gres porcellanato effetto pietra a tonalità chiara -	Dim. 120x60 cm
1.PT.04	Pavimento ceramico in lastre gres porcellanato effetto pietra a tonalità chiara -	Dim. 120x60 cm
1.PT.05	Pavimento ceramico in lastre gres porcellanato effetto cemento a tonalità scura.	Dim. 120x60 cm
1.PT.06	Pavimento ceramico in lastre gres porcellanato effetto pietra a tonalità scura.	Dim. 120x60 cm
1.PT.07	Pavimento in resina	
Rustico	Non sono previste finiture orizzontali	

ARREDI

Vaso WC 1.SA.01 — Vaso WC H 1.SA.02 — Orinatoio 1.SA.03 — Lavabo H 1.SA.04 — Sistema di Lavabi con piastrelline, erogatore sapone, asciugamani elettrici e specchio integrati. Cm 2 x 4 moduli 1.AS.02





LEGENDA GRAFICA

- 0.00 — QUOTA FINITO PIANTA
- 0 — ASSE STRUTTURALE
- LINEA DOGANALE
- 0.00 — QUOTA FINITO SEZIONE
- 002 — DIMENSIONE LINEARE
- 0% — LINEA DI PENDENZA
- XXX XXX — Nome Locale; 101 — Numero Locale; A - 101 — Area; R m — Altezza non delimitata; B C D E F — Finiture Locale
- 00 X 00 — ETICHETTA PORTE dimensione netta
- 102 — ETICHETTA MURI
- INDICAZIONE INGRESSO
- N — INDICAZIONE NORD

Gli elementi campiti in arancione sono previsti in progetto ma esclusi in appalto.

Area non soggetta ad intervento
Locali esclusi dall'intervento in appalto

Area a rustico
Locali consegnati a rustico

Pavimentazione esistente
Pav. esclusa dall'intervento in appalto

CAPOSALDO FISSO

CAPOSALDO FISSO: N/S 4307454.7332; E/O 607969.8611; QUOTA ALTIM. 9.00

CONTROSOFFITTI

- 1.CS.01 Doghe in aggancio. — Larghezza 40 mm
- 1.CS.02 Doghe in aggancio. — Larghezza 80 mm
- 1.CS.03 Pannelli finitura alluminio preverniciato — Dim. variabile
- 1.CS.04 Pannelli finitura alluminio preverniciato — Dim. variabile
- 1.CS.05 Pannelli, cartongesso — Dim. variabile
- 0.CS.01 Pannello modulare REI 120 — Dim. 600 x 600 mm
- Rustico Non sono previsti controsoffitti
- 0.CS.03 Lamiera in alluminio

1m 2m 5m 10m

N.B. Per la definizione di tutti gli elementi strutturali ed impiantistici si rimanda ai relativi elaborati

ENAC — ENTE NAZIONALE DELL'AVIAZIONE CIVILE

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile

AEROPORTO CIVILE DI LAMEZIA TERME (CZ)

SACAL

LOTTO L1 - Sviluppo aerostazione passeggeri
CUP: H84G22000030009
LOTTO L2 - Interventi per la security e la digitalizzazione
CUP: H86G22000280002
LOTTO L6 - Potenziamento delle reti di sottoservizi e impianti tecnologici
CUP: H84G22000060009

PROGETTO ESECUTIVO

LOTTO 1

ARCHITETTURA - STATO DI PROGETTO - AMBITO 02
Terminal Arrivi - Pianta controsoffitti piano terra - Quadrante A

GRUPPO DI PROGETTAZIONE
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

Direttore Tecnico e Responsabile integrazione prestazioni specialistiche: ing. Filippo Bruscia
Geologia: dott. Emanuele Fresia
Progettazione strutturale: ing. Alessandro Cacciatori
Project Manager: ing. Emanuela Perna
CSP: arch. Elisabetta Fiasca

Direttore Tecnico: ing. Gianbattista Parrotti
Progettazione Specialistica Impianti:
ing. Marco Bergamo
P.I. Daniele Tagliv
ing. Enrico Facchinetti

AERTEC
Direttore tecnico: ing. Aeronautico Carlos Berenguer Lopez
Responsabile esterno di trasporto:
ing. Pedro Tena Cabterón

VALLE 3.0
Direttore tecnico: arch. Emanuela Valle
Progettazione architettonica:
arch. Maria Camilla Valle
arch. Leonardo Giovannozzi

incide
Direttore tecnico e progettazione strutturale:
ing. Gianluca Valdemi
Coordinatore progettazione strutture
ing. Matteo Paparoni

CODICE ELABORATO									REVISIONE		
Fase	Lotto	Ambito	Disciplina	Tipo	Numero	Rev	Scala		Id.	Data	Descrizione
E	L1	02	ARC	PI	29	A	As indicated		1	FEBBRAIO 2023	EMISSIONE
									2		
									3		
									4		
									5		

NOME FILE: AB15P-E-L1-02-ARC-PI-29-A.dwg — **REDAZIONE:** M.D. — VALLE 3.0

Visto del Committente: **Società Aeroportuale Calabrese S.p.A.**

INTERVENTO FACENTE PARTE DEL	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL POST HOLDER DI AREA
Contratto Istituzionale di Sviluppo "CIS VOLARE"	ing. Ferdinando Saracco	OPERATIONAL FOREFOCUS MANAGER: Emilio Perrilla PASSENGER EXPERIENCE Vendor/SAPI: Sabrina Milano PH PROGETTAZIONE: Ferdinando Saracco

Approvazione **ENAC:**